

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny 0.123m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.1599	0.0000		0.00	
5*		deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.III 0.002kg/m <sup>2</sup>	kg	0.0026	0.0000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%	%	2.0000	0.0000		0.00	
7*		-- S -- betoniarka 150 dm <sup>3</sup> 0.24m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.3120	0.0000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
28	<b>KNR-W 2-02 1120-01</b>	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej obmiar = 1.84m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1.25r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.3000	0.0000	0.00		
2*		-- M -- płytki ceramiczne 1.05m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.9320	0.0000		0.00	
3*		zaprawa klejowa-sucha mieszanka 4.5kg/m <sup>2</sup>	kg	8.2800	0.0000		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0.3759kg/m <sup>2</sup>	kg	0.6917	0.0000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.0000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0513m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0944	0.0000			0.00
7*		środek transportowy 0.0435m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0800	0.0000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
29		Roboty elektryczne szacunkowa wartość obmiar = 1kpl.	kpl.					
1*		-- M -- roboty elektryczne 1/kpl.		1.0000	0.0000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: Ceny jednostkowe</b>					<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>

## PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł